

**Javna Ustanova „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac br. 22, Općina Stari Grad, Kovači-Sarajevo, JIB:4200305180002, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**)**

i

**Zanatska zadruga „GROS-COMP“ p.o. Hadžići, sa sjedištem u ul. Hadželi br.8, Općina Hadžići, Hadžići-Sarajevo, ID broj: 4200484840001, PDV broj: 200484840001, koga zastupa Musić Sead, direktor (u daljem tekstu: **Dobavljač**)**

Zajednički naziv za **Ugovornog organa i Dobavljača je UGOVORNE STRANE.**

zaključili su u Sarajevu, dana 31.07.2019.godine

## **U G O V O R o izvođenju radova**

### **I PREDMET UGOVORA**

#### **član 1.**

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izgradnji trotoara i temelja za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe JU Fonda Memorijala KS, na Igmanu.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **član 2.**

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi	5.995,67 KM
Vrijednost PDV-a	1.019,26 KM

**Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi**

**7.014,93 KM**

**(slovima: sedam hiljada četrnaest i 93/100KM)**

#### **član 3.**

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture i okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa u Fond memorijala.

#### **član4.**

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

### **III ROK**

#### **član 5.**

Ugovorene strane su saglasne da je krajnji rok za izvođenje radova 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja Dobavljača u posao od strane Nadzornog organa.

### **član 6.**

Ugovoren rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile , za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

### **član 7.**

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslijed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

## **IV OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **član 8.**

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebљenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripomjedaje istih.

## **V NADZORNI ORGAN**

### **član 9.**

Za vršenje cijelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: Tehnička komisija a JU „Fonda Memorijala Kantona Sarajevo“.

## **VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **član 10.**

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

### **član 11.**

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

**član 12.**

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima uslijed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove na poziv Ugovornog organa za oticanje nedostataka, Ugovorni organ ima pravo angažovati drugog dobavljača o trošku Dobavljača iz ovog ugovora.

**član 13.**

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

**član 14.**

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

**član 15.**

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovomim stranama pripadaju po 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Nadzornom organu.

**član 16.**

Ugovorni organ i Dobavljač u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

**član 17.**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

**ZA UGOVORNI ORGAN**  
**DIREKTOR**


Zijadić  ad/prof.



Broj: 13-14-02-360/19  
Sarajevo, 31.07.2019.godine

**ZA DOBAVLJAČA**  
**DIREKTOR**


Musić Sead 



Broj: 164-02-24/19  
Sarajevo, 01.08.2019

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
**JAVNA USTANOVА „FOND MEMORIJALA**  
**KANTONA SARAJEVO”**  
Broj: 13 - -360/19.  
Datum, 30. 07. 2019 god.  
tel/fax: 033 / 420 - 018  
mob. 061 / 188 - 760  
e-mail: zzgrops@yahoo.com  
UniCredit Banka DD Sarajevo  
Broj računa: 33890022209006036  
Raiffeisen Banka Sarajevo  
Broj računa: 16100000771900389  
**PDV ID BR. 200484840001**

Zanatska zadruga  
**GROS-COMP**  
**HADŽIĆI**  
71240  
Ulica Hadželi 8  
UF-1-600/02 Kantonalni Sud Sarajevo  
Porezni broj 01280237  
Identifikacioni broj 4200484840001



Broj: 154-01-100/19  
Hadžići 29.07.2019 godine

**FOND MEMORIJALA KS**  
Ul: Širokac 22  
71000 SARAJEVO

Predmet: Ponuda za izgradnju tetoara i temelja za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe JU Fonda Memorijala KS, na Igmanu.

Vrijednost ponude bez PDV-a: 5.995,67 KM  
Vrijednost PDV-a 17%: 1.019,26 KM  
Vrijednost ponude sa PDV-om: 7.014,93 KM


S poštovanjem;

Direktor  
Music Sead

**PREDMJEĆ RADOVA ZA IZRADU TEMELJA ZA POMOĆNU GRAĐEVINU  
UNUTRAŠNJE SLUŽBE FONDA MEMORIJALA - KONTEJNERI**



Redni Broj	Opis rada/vrk	Jedinica mjere	Količina	Jedinica cijene	Ukupno cijene
<b>ZEMELJANI RADovi</b>					
1.	Priprava terena za neštetano izvođenje građevinsko-zemaljskih radova. Uklanjanje ostataka stakala – panjavi, i žila drveća. Mašinski iskop zemlje III kategorije za građevanje terena. U cijenu stavke uvršteni razstiranjem zemlje između temeljnih zidova. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	29,52	10,00	293,20
2.	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za temeljne vrake. U cijenu stavke uvršteni uvoz i odvoz zemlje na depoziju u neposrednoj blizini. Dubina iskopa je oca 75 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	8,97	15,00	134,55
3.	Mušinski iskop zemlje III i IV kategorije za betonsku podlogu plateza, tretoara i staze. U cijenu stavke uvršteni uvoz i odvoz zemlje na depoziju u neposrednoj blizini. Dubina iskopa je 20 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	5,08	15,00	76,20
4.	Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za temelj podpornog zida. U cijenu stavke uvršteni uvoz i odvoz zemlje na depoziju u neposrednoj blizini. Dubina iskopa je 50 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0,86	30,00	25,50
5.	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za rov za priključak objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Dubina iskopa polagodin dubini postrojbičnih cijevi (prosječno oca 0,5 m). U cijenu stavke uvršteni i ponovno začuvavanje rova, te razstiranje ostatka zemlje. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	3,27	20,00	65,40
6.	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za rov za priključak objekta na elektro-distributivnu mrežu. Dubina iskopa je 0,5 m. Ovom stavkom obuhvatiti presjekovanje asfalta, na dijelu gdje rov prolazi preko ulice, u duljini od oca 3,0 m. U cijenu stavke uvršteni i ponovno začuvavanje rova, te razstiranje ostatka zemlje. U cijenu stavke uvršteni i sanacija riva na dijelu ulice – ponavno	m <sup>3</sup>			



## asfaltiranje

Obračun po m<sup>2</sup>

2. Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za revizionu šaltu. Dimenzije iskopa su 40x40x40 cm. U cijenu stavke u računati utovar i odvoz zemlje na deponiju u neposrednoj blizini.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>2</sup>

26,25

30

7,5-

3. Nabavka materijala, transport i raspisivanje tampona debljine 10 cm sa nabijanjem, kao podloge za plato, trotoer i stazu.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>3</sup>

0,064

50,00

3,20

**UKUPNO ZEMLJANI RADOVI**

355,20 88,90

1.474,45

**BETONSKI RADOVI**

1. Nabavka materijala, transport i betoniranje trakastog temelja za kontejnere, betonom marke MB30, dobro nabijen. Armiranje konstrukтивno, u donjoj zoni, nrcžom Q188. U cijenu stavke u računati i svu potrebnu armaturu.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>3</sup>

7,176

220,-

1.578,72

2. Nabavka materijala, transport i betoniranje temeljnih zidova za kontejnere, dimenzije 25x40 cm, betonom marka MB30, dobro nabijen. Zidove armirati armaturnim šipkama RA 612, cijelom dužinom, to ih uvezati uzrečnjom #6, na razmacima od 20 cm, prcna nactu u prilogu. Ukupna dužina temeljnih zidova je 30,35 m, što znači da je potrebna dužina armaturnih šipki ova 120 m. U cijenu stavke u računatuštu potrebnu armaturu i opštinu.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>3</sup>

3,035

260,00

783,10

3. Nabavka materijala, transport i spravljanje ob podlozi za plato, trotoar i stazu, debljine d=10 cm, betonom MB30 dobro nabijen. Armiranje armaturnom nrcžom Q188. U cijenu stavke u računati i svu potrebnu armaturu.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>3</sup>

2,54

310,-

787,50

4. Nabavka materijala, transport i betoniranje revizionog šalta, u jednostranoj opštati. Beton marke MB30 dobro nabijen. U cijenu stavke u računati i svu potrebnu opštinu. U betonu ostaviti otvore za cjevni. Minjske dimenzije šalta su 40x40x40 cm. Dobjina unutrašnjih stranica 5 cm. U cijenu uvršteni i sve odgovarajuće elemente šalta.

Obračun po m<sup>3</sup>m<sup>3</sup>

0,04

2,160,-

100,00

5.	Nabavka materijala, transport i betoniranje polpornog zida, u dvostraniy oplati, betonom M10. Zid armiran armaturnom mrežom Q138 (1) cijenu stavke uračunati i svu pončnu armaturu i opлату. Obracun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	2.55	320,-	816,-
6.	Nabavke, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka dimenzija 8x20x100cm. Ivičnjaci se postavljaju uz suzu, na predhodno pripremljenu betonsku podlogu. Sa čeonje strane ivičnjake postavljati mešutim čeon sa razinacima, zatog potrebno odvoditi vode sa staze. Obracun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	18.00	28,-00	450,-
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI</b>					<b>4521,22</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>					<b>1.474,45</b>
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>					<b>14.521,22</b>
<b>BETONSKI RADOVI</b>					
<b>UKUPNO BEZ PDV-a</b>					<b>5.935,67</b>
<b>POPUST</b>					<b>1.019,76</b>
<b>PDV 17%</b>					<b>204,93</b>
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>					

