

Javna Ustanova „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac br. 22, Općina Stari Grad, Kovači-Sarajevo, JIB:4200305180002, koga zastupa v.d. direktor-a Delalić Mirsad, dipl.soc.rad. (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**)

i

Društvo za trgovinu i usluge «PER ASPERA», d.o.o.Sarajevo, ul. Ul. Zagrebačka br. 4c, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4201424720003, PDV broj:201424720003, koga zastupa vlasnik Nedžib Imamović (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

**Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je UGOVORNE STRANE.**

zaključili su u Sarajevu, dana 23.12.2019.godine

## **U G O V O R** o izvođenju radova

### **I PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji sadržaja na prostoru Spomeničkog kompleksa „Ratna džamija na Igmanu“ - izrada demira, a sve prema Predmjeru radova Ugovornog organa, dostavljenom Dobavljaču uz Zahtjev za dostavljanje ponude dana 13.12.2019. godine, pod brojem: 13-49-601/19, i prema cijenama iz Ponude Dobavljača od 16.12.2019.godine, koji čine sastavni dio Ugovora.

### **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 2.**

Ugovorene strane su saglasne da *netto* vrijednost Ugovora iznosi  
Vrijednost PDV 17% iznosi

1.310,00 KM  
222,70 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi  
**1.532,70 KM**

(slovima jedanaest hiljad petstotina trideset dvije i 70/100 KM)

#### **Član 3.**

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture.

### **III ROK IZVRŠENJA RADOVA/SANACIJE**

#### **Član 4.**

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora najkasnije do 30.12.2019. godine.

#### **Član 5.**

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

#### **Član 6.**

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### **IV OBAVEZE DOBAVLJAČA**

##### **Član 7.**

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan da:

1. prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. na zahtjev Nadzornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebjenog materijala;
5. na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. održava izvedene radove do pripremanja istih.

##### **Član 8.**

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

#### **V NADZORNI ORGAN**

##### **Član 9.**

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

#### **VI OSTALE ODREDBE**

##### **Član 10.**

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

##### **Član 11.**

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

##### **Član 12.**

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

##### **Član 13.**

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogli rješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

##### **Član 14.**

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

**Član 15.**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

**Član 16.**

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

**Član 17.**


Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

**ZA UGOVORNI ORGAN**  
**V.D. DIREKTOR-a**  
**Delalić Mirsad, dipl.soc. rad.**



Broj: 13-14-02-601/19  
Sarajevo, 23.12.2019.god.

**ZA DOBAVLJAČA**  
**VLASNIK**  
**Nedžib Imamović**



Broj:  
Sarajevo,




**SANACIJA SADRŽAJA NA PROSTORU SPOMENIČKOG KOMPLEKSA RATNA  
DŽAMIJA NA IGRMANU - IZRADA DEMIRA**




Red. br.	Vizura	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena KM
1	<p>Nabavka materijala, izrada, dopremanje na lice mjesta i ugradnja demira za dvokrilni prozor, za potrebe objekta u sklopu Spomeničkog kompleksa Ratna džamija na Igmanu.</p> <p>Demir se izrađuje od čeličnih flahova dimenzija: širina 4 cm, debljina 5 mm. Na bočnim stranama demira planirati četiri flaha (po dva sa svake strane) sa rupom za zavrtnanj, kako bi se isti mogao montirati na objekat.</p> <p>Sve spojeve na demiru raditi varenjem, a sve varove prije farbanja zaštititi antikorozivnim sredstvom i izbrusiti. Finalna obrada je farbanje, jednom temeljnim slojema i dva puta finalnim slojem u bijeloj boji.</p> <p>Dimenzije demira za dvokrilni prozor 2,20x1,20m.</p> <p>Demir uraditi po uzoru na fotografiju u prilogu.</p>				
	<p>U cijenu uračunati i sav potrebni potrošni materijal (vijci, matice itd) za postavljanje demira.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	1		
2	<p>Nabavka materijala, izrada, dopremanje na lice mjesta i ugradnja demira za jednokrilne prozore.</p> <p>Demiri se izrađuju od čeličnih flahova dimenzija: širina 4 cm, debljina 5 mm. Na bočnim stranama demira planirati četiri flaha (po dva sa svake strane) sa rupom za zavrtnanj, kako bi se isti mogao montirati na objekat.</p> <p>Sve spojeve raditi varenjem, a sve varove prije farbanja izbrusiti i zaštititi antikorozivnim sredstvom. Finalna obrada je farbanje, jednom temeljnim slojema i dva puta finalnim slojem u bijeloj boji.</p> <p>Dimenzije demira za jednokrilni prozor su 1,10x1,20m.</p> <p>Demire uraditi po uzoru na fotografiju u prilogu.</p>	kom	2		
	<p>U cijenu uračunati i sav potrebni potrošni materijal (vijci, matice itd) za postavljanje demira.</p> <p>Obračun po komadu.</p>				
3	<p>Nabavka materijala, izrada i postavljanje putokaza na ulazu u Memorijalni kompleks Kovači. Putokaz se izrađuje od aluminija i sastoji se od ploče sa natpisom i aluminijskog okvira. Dimenzije putokaza su : 73,5x35,5 cm, debljina rama je 3,2cm. Ploča sa natpisom je</p>				



SANACIJA SADRŽAJA NA PROSTORU SPOMENIČKOG KOMPLEKSA RATNA  
DŽAMIJA NA IGRMANU - IZRADA DEMIRA



Redni broj	Opis posla	Jedinica izmjere	Količina	Cijena po jedinici (din)	Ukupna cijena (din)
1	<p>Nabavka materijala, izrada, dopremanje na lice mjesta i ugradnja demira za dvokrilni prozor, za potrebe objekta u sklopu Spomeničkog kompleksa Ratna džamija na Igrmanu.</p> <p>Demir se izrađuje od čeličnih flahova dimenzija: širina 4 cm, debljina 5 mm. Na bočnim stranama demira planirati četiri flaha (po dva sa svake strane) sa rupom za zavrtanj, kako bi se isti mogao montirati na objekat.</p> <p>Sve spojeve na demiru raditi varenjem, a sve varove prije farbanja zaštititi antikorozivnim sredstvom i izbrusiti. Finalna obrada je farbanje, jednom temeljnim slojem i dva puta finalnim slojem u bijeloj boji.</p> <p>Dimenzije demira za dvokrilni prozor 2,20x1,20m.</p> <p>Demir uraditi po uzoru na fotografiju u prilogu. U cijenu uračunati i sav potrebni potrošni materijal (vijci, matice itd) za postavljanje demira.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	1	550,00	550,00
2	<p>Nabavka materijala, izrada, dopremanje na lice mjesta i ugradnja demira za jednokriline prozore.</p> <p>Demiri se izrađuju od čeličnih flahova dimenzija: širina 4 cm, debljina 5 mm. Na bočnim stranama demira planirati četiri flaha (po dva sa svake strane) sa rupom za zavrtanj, kako bi se isti mogao montirati na objekat.</p> <p>Sve spojeve raditi varenjem, a sve varove prije farbanja izbrusiti i zaštititi antikorozivnim sredstvom. Finalna obrada je farbanje, jednom temeljnim slojem i dva puta finalnim slojem u bijeloj boji.</p> <p>Dimenzije demira za jednokrilni prozor su 1,10x1,20m.</p> <p>Demire uraditi po uzoru na fotografiju u prilogu. U cijenu uračunati i sav potrebni potrošni materijal (vijci, matice itd) za postavljanje demira.</p> <p>Obračun po komadu.</p>	kom	2	320,00	640,00
3	<p>Nabavka materijala, izrada i postavljanje putokaza na ulazu u Memorijalni kompleks Kovači. Putokaz se izrađuje od aluminija i sastoji se od ploče sa natpisom i aluminijskog okvira. Dimenzije putokaza su : 73,5x35,5 cm, debljina rama je 3,2cm. Ploča sa natpisom je</p>				



<p>crne boje dok su slova natpisa bijele boje. Ram je sive boje. Na putokazu je naptis MUZEJ "9 HEROJA" sa strelicom koja pokazuje prema gore i pozicionirana je na desoj strani natpisa. Znak uraditi po uzoru na fotografiju u prilogu. Putokaz se postavlja na stub ulicne rasvjete u ulici Sirokac. U cijenu uracunati i sav potrebni potrosni materijal (vijci, matice itd) za postavljanje znaka. Obračun po komadu.</p>	kom	1	= 120,00	120,00
UKUPNO bez PDV-a				
PDV od 17%				
UKUPNO SA PDV-om				

