

Prirodno-Matematički Fakultet, adresa sjedišta Zmaja od Bosne 33-35,  
(u daljnjem textu investitor)

i

Blackandwhite d.o.o. Sarajevo, sjedište firme Grbavička 53, Sarajevo koje zastupa direktor društva Amar Mehmedagić, MA dipl.ing.arh, ID broj društva 4202104860008 (u daljnjem textu izvođač)

Sklapaju slijedeći:

## UGOVOR O IZVOĐENJU I FAZE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI MAGACINSKOG PROSTORA ZA ODLAGANJE HEMIKALIJA NA PMF-u

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Investitor ustupa, a izvođač prihvata obavezu da izvrši radove koje prema projektnoj dokumentaciji, predmjeru i predračunu radova spadaju u 1.fazu radova-pripremna faza radova.


### PREDMET UGOVORA

Ugovorne strane su saglasne da predmet ovog ugovora predstavljaju slijedeće stavke:

#### 1.0.RADOVI NA SANACIJI ODVODNIH INSTALACIJA

- 1.1. Demontaža dijela fekalne instalacije dužine cca 150 cm Ø75
- 1.2. Zamijena dijela fekalne vertikale cca 150cm Ø75
- 1.3. Demontaža instalacije cijevi slivnika cca 700 cm Ø50
- 1.4. Demontaža slivnika 2 kom
- 1.5. Razvod cijevi fekalne instalacije slivnika cca 700 cm Ø50
- 1.6. Montaža slivnika 2 kom

2.0. Sanacija podne podloge na dijelu zamjenjene instalacije cca 0.105 m<sup>3</sup>



### 3.0. RADOVI NA DEMONTAŽI OPREME

- 3.1. Demontaža nosive konstrukcije ventilacionog kanala
- 3.2. Demontaža limenih ploha sa vrata
- 3.3. Demontaža slomljenih i oštećenih staklenih ploha (vrata, digestor, pregrade) cca 4,00 m<sup>2</sup>
- 3.4. Odvoz demontiranih elemenata i otpada na deponiju

### 4.0. RADOVI NA SANACIJI ZIDNIH POVRŠINA

- 4.1. Struganje i čišćenje oštećenih zidnih površina cca 190 m<sup>2</sup>
- 4.2. Saniranje eventualnih pukotina i oštećenja na zidovima
- 4.3. Premaz emulzijom zidnih površina

### 5.0. RADOVI NA SANACIJI VRATA I PROZORA

- 5.1. Zamjena limenih ploha na vratima cca 10,00 m<sup>2</sup>

### 6.0. FARBARSKI RADOVI

- 6.1. Farbanje matalnih ramova na prozorima, vratima i pregradama
- 6.2. Farbanje matalnih ramova na prozorima, vratima i pregradama
- 6.3. Sanacija metalnih pregrada i farbanje metalnih ploha zaštitnom i završnom bojom
- 6.4. Tretman adekvatnom bojom metalnih cijevi instalacije grijanja
- 6.5. Priprema i farbanje drvenih površina digestora

### 7.0. RADOVI NA ČIŠĆENJU

- 7.1. Čišćenje nakon završenih radova (podovi, staklene površine, digestor, radne površine)

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će investitor dozvoliti nesmetan pristup prostoru koja je predmet sanacije, eventualno pomoćnu prostoriju potrebnu za odlaganje materijala.

#### Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će izvođač radova vršiti nabavku materijala i opreme potrebne za ugovorenu fazu, te da će za sve ugrađenje materijala, opreme i usluga, te ispostaviti fakturu i fiskalni račun.

#### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će krajem svake sedmice sačiniti pisani izvještaj o izvršenim radovima protekle sedmice, te elektronskim putem obavjestiti investitora putem e-maila.